

Checkliste für Bauherren für Versorgungsanschlüsse

Checkliste für Ihren neuen Netzanschluss (Hausanschluss)

Haben Sie alle Unterlagen für die gewünschten Anschlüsse bei uns eingereicht?

- Antragsvordrucke für Wasser, Strom, Gas, Fernwärme
- Amtlichen, ggfs. maßstabsgerechten Lageplan (aus Bauunterlagen) mit eingezeichnetem Gebäude und den geplanten/vorhandenen baulichen Anlagen (z. B. Carport Tiefgarage, Zisterne, Schächte)
- Den Keller und Erdgeschossgrundriss mit geplantem Einführungspunkt der Hausanschlüsse
- Haben Sie ihre Anträge bei den Fremdversorger gestellt (z.B. Telefon od. Kabelfernsehen)

Haben Sie mit uns Kontakt aufgenommen?

- Information und Beratung zur Mehrspartenhauseinführung

Diese empfehlen wir Ihnen wegen der Kosten- und Platzersparnis. Die technischen Möglichkeiten sowie die Einbeziehung der Telekomverkabelung und des Kabelfernsehens können Sie mit uns abzustimmen.

- Planen Sie Ihr Gebäude ohne Keller, also nur mit Bodenplatte zu errichten?

Stimmen Sie bitte unbedingt die Durchführung für die Hausanschlüsse vor Herstellung der Bodenplatte mit uns ab!

- Haben Sie uns Ihren geplanten Terminwunsch mitgeteilt?

Sprechen Sie den Ausführungstermin rechtzeitig mit uns ab, da wir von behördlichen Genehmigungen abhängig sind, die unterschiedliche Zeiträume beanspruchen (bei vorhandenen Versorgungsleitungen in der Regel 4 Wochen)!

Haben Sie mit uns einen Vor-Ort-Termin vereinbart?

- Sind vor Ort alle Detailabsprachen mit uns erfolgt?
- Sind die konkrete Trassenführung und der Hauseinführungspunkt gemeinsam festgelegt?
- Ist der konkrete Realisierungstermin festgelegt worden?

Sind alle Verträge abgeschlossen?

- Haben Sie eventuell fehlende Unterlagen/Angaben an uns nachgereicht?
- Haben Sie die benötigten Angebote/Verträge von uns erhalten?
(Netzanschlussvertrag,Netznutzungsvertrag,Anschlussnutzungsvertrag)

Checkliste für Bauherren für Versorgungsanschlüsse

- Haben Sie die Angebote/Verträge geprüft und bestätigt an uns zurück geschickt?

Besteht Baufreiheit im Innenbereich des Gebäudes?

- Sind Keller oder Hausanschlussraum unfallsicher begehbar?
- Ist die Verschließbarkeit des Kellers oder Hausanschlussraumes gewährleistet, damit keine Fremden Schäden verursachen (Türen, Fenster)?
- Ist eine ebene oder verputzte Wandfläche zur Montage der Anschlusseinrichtungen vorhanden?
- Ist der Fußboden im Hausanschlussbereich fertig oder ist die endgültige Fußbodenhöhe gekennzeichnet?
- Sind die vorgegebenen Anordnungen der Netzanschlüsse und deren Platzbedarf im Anschlussraum nach Verlegeplan berücksichtigt?

Besteht Baufreiheit im Außenbereich?

- Sind die Verdichtungsarbeiten für das Erdreich im Baugrubenbereich und die Geländemodulation abgeschlossen?

Wir benötigen aufgrund der frostfreien Verlegung 1,00m Erddeckung im Endzustand. Lassen Sie sich wenn möglich einen Verdichtungsnachweis von Ihrer Tiefbaufirma erstellen!

- Ist die oberirdische Baufreiheit auf der Hausanschlussstrasse gewährleistet?

In einer Regelarbeitsbreite von 4m sollen kein Aushub, Gerüst oder sonstige Hindernisse vorhanden sein.

- Ist die unterirdische Baufreiheit auf der Hausanschlussstrasse gewährleistet?

Es dürfen keine Bauwerke, Revisionsschächte, Regenwasserzisternen und Entwässerungsleitungen im Trassenbereich liegen. Tieferliegende und kreuzende Entwässerungsleitungen müssen vorab verlegt werden.

- Sind eventuell Gründungsarbeiten, z. B. Treppe, Carport im Abstand von kleiner 2m zur Hausanschlussstrasse erledigt?

Zwischen Fundament und Hausanschluss ist ein lichter Mindestabstand von 1m einzuhalten.

Ist die Inbetriebsetzung der Anlage vorbereitet?

- Hat Ihr Installateur die Zähleranträge ausgefüllt, unterzeichnet und an uns weitergegeben?
- Ist der Termin zum Zählersetzen vereinbart?

Bitte beachten Sie **nach** der Verlegung der Hausanschlüsse, dass Sie die Versorgungsstrasse **nicht** mit Bäumen bepflanzen, die in einigen Jahren so an Mächtigkeit zunehmen, dass sie die Sicherheit Ihrer Versorgungsleitungen gefährden.